

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINASPEKERJAANUMUM PENATAANRUANG DAN
PERUMAHAN RAKYAT**



**KEGIATAN
PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI**

**SUB KEGIATAN
PEMBANGUNAN JALAN**


**PAKET
PEMBANGUNAN JALAN TERING - UJOH BILANG 3**

**HARGA PERKIRAAN SENDIRI
(HPS)**

**SUMBER DANA
APBD P PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

TAHUN ANGGARAN 2026

INFORMASI UMUM

No.	URAIAN	INFORMASI
1.	Nomor Paket Kontrak	:
2.	Nama Paket	: Pembangunan Jalan Tering - Ujoh Bilang 3
3.	Propinsi / Kabupaten / Kotamadya	: Kalimantan Timur / Kutai Barat
4.	Lokasi pekerjaan	Periksa lampiran
5.	Kondisi jalan lama	ASPAL
6.	Panjang efektif (lihat sketsa di bawah)	2.50Kilometer ($L_{eff} = a + b$)
7.	Lebar jalan lama (bahu + perkerasan + bahu)	(1.00 +6.00 +1.00) meter
8.	Lebar Rencana (bahu + perkerasan + bahu)	(1.00 +7.00 +1.00) meter
9.	Penampang jalan, jenis dan volume pekerjaan pokok	Lihat lampiran.
10.	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan	180 hari kalender Atau : 6.00 bulan (Periode Pelaksanaan)
11.	Jarak rata-rata Base Camp ke lokasi pekerjaan ---> Perhitungan didasarkan pada sketsa di bawah ini :	L = 6.75 Kilometer $L = \{ (c+d+a/2)*a + (c+e+b/2)*b \} / (a+b)$ 
12.	Jam kerja efektif dalam 1 hari	7.0 jam
13.	Asuransi, Pajak, dsb. untuk Peralatan	0.002 x Harga Pokok Alat
14.	Tingkat Suku Bunga Investasi Alat	8.27 %
15.	Biaya Umum dan Keuntungan	10.00 % x Biaya Langsung
16.	RINGKASAN METODE PELAKSANAAN a. Mobilisasi dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam Kontrak. b. Pekerjaan Drainase dilaksanakan untuk saluran c. Pekerjaan Tanah dilaksanakan untuk Pelebaran Badan Jalan d. Pekerjaan Lapis Fondasi Agregat Kelas B dilaksanakan untuk Base Perkerasan Beton Semen e. Pekerjaan Perkerasan Beton Semen untuk Perkerasan Badan Jalan f. Pekerjaan Lain-lain untuk Pekerjaan Marka Jalan g. Pekerjaan Pengembalian Kondisi dilaksanakan untuk Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas B	

REKAPITULASI PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN

Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan
 Nama Paket : Pembangunan Jalan Tering - Ujoh Bilang 3
 Prop / Kab / Kodya : Kalimantan Timur / Kutai Barat

No. Divisi	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
1	Umum	759,961,200.42
2	Drainase	225,563,908.00
3	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik	712,682,062.00
5	Pekerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen	20,812,886,657.00
7	Struktur	3,567,927,188.00
9	Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain	213,557,070.00
(A)	Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)	26,292,578,085.42
(B)	DPP PPN (DPP Nilai Lain) A x 11/12	24,101,529,911.63
(C)	Tarif PPN 12%	12.00%
(D)	Nilai PPN B x C	2,892,183,589.40
(E)	Nilai Transaksi A + D	29,184,761,674.81
(F)	PEMBULATAN	29,184,761,000.00

Terbilang :

Samarinda, 2026
 Penjabat Pembuat Komitmen
 (PPKom)

HERI ABDILLAH, ST.,M.Tr.T